

Die Jepsen AG möchte den Bau einer neuen Halle detailliert verfolgen können. Deshalb soll für den Ablauf des Baugeschehens ein Netzplan erstellt werden. Der Starttermin des Bauauftrages soll **am vierten Tag** erfolgen.

Bezeichnung	Vorgang	Dauer (in Tagen)	Vorgänger
A	Konstruktion	3	–
B	Angebotseinholung	2	D
C	Baustelle sichern	4	E
D	Baustelle einrichten	5	A
E	Material anliefern	6	A
F	Halle errichten	1	B, C, G
G	Abnahme	3	E

- a) Zeichnen Sie einen Vorgangsknoten-Netzplan und nennen Sie den frühestmöglichen Endtermin (12 Punkte)
- b) Kennzeichnen Sie den kritischen Pfad. (2 Punkte)

Anlage zu Aufgabe 11

ENDE		

START		

Bezeichnung		FEZ	SEZ
FAZ	Dauer	FP	
SAZ	GP		